

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO
THÔNG MINH SƠN

0300080

Số: 04-TNCNXD-BN/MS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

1. Thông tin về Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (TNCNXD)

Tên tổ chức hoạt động TNCNXD: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG MINH SƠN**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0102213582 cấp lần đầu ngày 13/03/2007
đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 20 tháng 03 năm 2026.

- Địa chỉ: Số 8, gác 2, ngõ 219 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Phương Liệt, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 0904.507.505
- Email: Minhson.las524@gmail.com
- MST: 0102213582

2. Thông tin Phòng thí nghiệm

- Tên phòng thí nghiệm: **PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG LAS-XD 24.006**
- Địa chỉ phòng thí nghiệm: Nhà NV01-6, ngõ 178 đường Đại Mỗ, TP. Hà Nội
- ĐT: 0904507505
- Gmail: Minhson.las524@gmail.com
- Website: lasminhsonjsc.com

3. Thông tin trạm thí nghiệm hiện trường.

- Địa chỉ đặt trạm thí nghiệm hiện trường số 4: Tổ dân phố Thanh Hoài - Phường Trí Quả - Thành phố Bắc Ninh

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) từ Km9+00 đến Km27+766 (không bao gồm công tác giải phóng mặt bằng) theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.



4. Thông tin về năng lực của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phục vụ dự án

TT	Chỉ tiêu thí nghiệm	Phương pháp thử	Máy, thiết bị, dụng cụ để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm	Thí nghiệm viên thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm
1	Độ ẩm đất	TCVN 4196: 2012	Tủ sấy, cân kỹ thuật 6000g/0,01g	Lê Đình Mạnh; Trịnh Đình Long; Lý Sơn Hoàng
2	Khối lượng thể tích	TCVN 4202: 2012	Thước kẹp, cân kỹ thuật	
3	Thí nghiệm nén 1 trục nở hông	ASTM D2166	Máy nén 1 trục nở hông 50KN; Máy kéo nén đa năng 100KN	
4	Thí nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục	TCVN 9393: 2012	Kích thủy lực 50-100 tấn, đồng hồ đo lún 50/0,01mm	Nguyễn Phú Dương, Lê Đình Tam.

- Phòng thí nghiệm huy động thiết bị và nhân sự theo tiến độ của dự án.
- Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Minh Sơn cam kết chịu trách trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của thông tin đã công bố và cập nhật khi có thay đổi theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
- Lưu VT, (Công Ty CPXDGT Minh Sơn)
- TT thông tin (Website)

**ĐẠI DIỆN
CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG
MINH SƠN**



GIÁM ĐỐC
Lê Trọng Dương